


COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com
www.poianastampeii.ro



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA STAMPEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare drum comunal DC85E în comuna Poiana Stampei, Județul Suceava”

Consiliul local al comunei Poiana Stampei, județul Suceava, întrunit în ședință extraordinară

Luând act de:

- Referatul de aprobare nr. 3701 din 29.04.2021, prezentat de d-nul. ing. Mezdrea Viluț, primarul comunei Poiana Stampei;
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 3704 din 29.04.2021;
- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism, înregistrat cu nr. 3730 din 04.05.2021;
- D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Modernizare drum comunal DC85E în comuna Poiana Stampei, Județul Suceava” elaborat de Proiectant general: SC DP PROIECT SRL, Strada Zefirului nr. 14, Telefon: 0720/058.360, CUI RO18925360, J12/2679/2006, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

În conformitate cu:


- Prev. H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 alin. 1, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 6 alin. 3 și art. 30 alin.1 litera „c” din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;


În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. d), art. 139, alin.2, art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) întocmită de Proiectant general: SC DP PROIECT SRL, Strada Zefirului nr. 14, Telefon: 0720/058.360, CUI RO18925360, J12/2679/2006, Cluj-Napoca, jud. Cluj, pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC85E în comuna Poiana Stampei, Județul Suceava”, cu indicatorii tehnico-economici și devizul general prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com
www.poianastampeii.ro



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA STAMPEI

Art. 2. Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții.

Art. 3 . Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează primarul Comunei Poiana Stampei, prin compartimentele de specialitate.


Art. 4. Prezenta Hotărâre se va comunica Instituției Prefectului județului Suceava, pentru exercitarea controlului de legalitate, Primarului comunei Poiana Stampei, Județul Suceava și va fi afișată în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel- Dorin CHIPERI

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al comunei,
Alina IVAN

Poiana Stampei, 04.05.2021
Nr. 40



COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEȚUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana_stampeii@yahoo.com
www.poianastampeii.ro



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POIANA STAMPEI

Anexa la HCL nr. 40 din 04.05.2021

- Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități, etc.);

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

Lungimea totala a drumului comunal DC42 propus modernizarii este de 12.117 km. Acesta se va realiza cu parte carosabila de 5.50 m si platforma de 7.00m.

In ceea ce priveste elementele drumurilor in plan se vor adopta urmatoarele:

- respectarea STAS 863/85 „Elemente geometrice ale traseelor”;

Elementele geometrice vor fi astfel realizate incat sa se asigure circulatia pe drum in cele mai bune conditii.

Ca elemente geometrice s-au proiectat:

Nr. crt	Denumire drum forestier	Lungime [m]	Parte carosabila [m]	De la..	Pana la..	Acostamente [m]	Platforma [m]
COMUNA POIANA STAMPEI							
1	DRUM COMUNAL DC85E	12117	5.5	0+000.00	12+117.00	2x0.75	7.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Daniel- Dorin CHIPERI

CONTRASEMNEAZA,
Secretarul general al comunei,
Alina IVAN

SCENARIUL I

		euro	=	4.9260		TVA	=	19%
DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii:								
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC85E IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDETUL SUCEAVA								
In lei/euro, la cursul BNR 1 euro = 4,9260 lei, din 27 aprilie 2021								
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare* (fara TVA)		TVA	Valoare TVA		cu	
		lei	euro	lei	lei	euro		
1	2	3	4	5	6	7		
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului								
1.1.	Obtinerea terenului	0	0	0	0	0		
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0		
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala	10,000	2,030	1,900	11,900	2,416		
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	20,000	4,060	3,800	23,800	4,832		
	TOTAL CAPITOL 1	30,000	6,090	5,700	35,700	7,247		
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii								
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0	0	0	0	0		
	TOTAL CAPITOL 2	0	0	0	0	0		
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica								
3.1.	Studii	40,000	8,120	7,600	47,600	9,663		
	3.1.1. Studii de teren	40,000	8,120	7,600	47,600	9,663		
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	0	0		
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0	0	0		
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	20,000	4,060	3,800	23,800	4,832		
3.3.	Expertizare tehnica	20,000	4,060	3,800	23,800	4,832		
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0	0	0	0	0		
3.5.	Proiectare	434,000	88,104	82,460	516,460	104,844		
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0	0	0		
	3.5.2. Studii de fezabilitate	0	0	0	0	0		
	3.5.3. Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	134,000	27,203	25,460	159,460	32,371		
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	20,000	4,060	3,800	23,800	4,832		
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	30,000	6,090	5,700	35,700	7,247		
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	250,000	50,751	47,500	297,500	60,394		
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	25,000	5,075	4,750	29,750	6,039		
3.7.	Consultanță	40,000	8,120	7,600	47,600	9,663		
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	40,000	8,120	7,600	47,600	9,663		
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0	0	0		
3.8.	Asistenta tehnica	130,000	26,391	24,700	154,700	31,405		
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	30,000	6,090	5,700	35,700	7,247		
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	25,000	5,075	4,750	29,750	6,039		
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	5,000	1,015	950	5,950	1,208		
	3.8.2. Dirigentie de santier	100,000	20,300	19,000	119,000	24,158		
	TOTAL CAPITOL 3	709,000	143,931	134,710	843,710	171,277		

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1.	Constructii si instalatii	22,721,151	4,612,495	4,317,019	27,038,170	5,488,869
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0	0	0
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0	0	0
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0	0	0
4.5.	Dotari	0	0	0	0	0
4.6.	Active necorporale	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL 4		22,721,151	4,612,495	4,317,019	27,038,170	5,488,869
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de santier	113,606	23,062	21,585	135,191	27,444
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	113,606	23,062	21,585	135,191	27,444
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0	0	0	0	0
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	251,512	51,058	0	251,512	51,058
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0	0	0
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	114,324	23,208	0	114,324	23,208
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	22,865	4,642	0	22,865	4,642
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	114,324	23,208	0	114,324	23,208
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0	0	0	0	0
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	1,143,238	232,082	217,215	1,360,453	276,173
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL 5		1,508,356	306,203	238,800	1,747,156	354,681
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0	0	0
6.2.	Probe tehnologice si teste	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		24,968,507	5,068,719	4,696,229	29,664,736	6,022,074
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		22,864,757	4,641,648	4,344,304	27,209,061	5,523,561

* In preturi la data de 27.04.2021; 1 euro = 4,9260 lei CONFORM BNR.

Data
27.04.2021
Beneficiar/Investitor,
COMUNA POIANA STAMPEI

Intocmit,
Bucsa Septimiu-Remus
PROIECTANT

DEVIZ PE OBIECT CAP.4.1.

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC85E IN COMUNA POIANA STAMPEI, JUDETUL SUCEAVA

in mii lei/mii Euro la cursul		1 Euro =		4.9260	lei	din data de :	27-Apr-21	conform BNR
		TVA		19.00%				
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)			
		Ron	Euro	Ron	Ron	Euro		
1	2	3	4	5	6	7		
I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII								
1	Terasamente	56,000	11,368	10,640	66,640	13,528		
2	Constructii : rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)	22,665,151	4,601,127	4,306,379	26,971,530	5,475,341		
3	Izolatii	0	0	0	0	0		
4	Instalatii electrice	0	0	0	0	0		
5	Instalatii sanitare	0	0	0	0	0		
6	Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare,	0	0	0	0	0		
7	Instalatii de alimentare cu gaze naturale	0	0	0	0	0		
8	Instalatii de telecomunicatii	0	0	0	0	0		
	Total I	22,721,151	4,612,495	4,317,019	27,038,170	5,488,869		
II. - MONTAJ								
1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0	0	0	0	0		
	Total II	0	0	0	0	0		
III. - PROCURARE								
1	Utilaje si echipamente tehnologice	0	0	0	0	0		
2	Utilaje si echipamente de transport	0	0	0	0	0		
3	Dotari	0	0	0	0	0		
	Total III	0	0	0	0	0		
	Total (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III)	22,721,151	4,612,495	4,317,019	27,038,170	5,488,869		

Data

27.04.2021

Beneficiar/Investitor,
COMUNA POIANA STAMPEI

Intocmit,

Bucsa Septimiu-Remus

PROIECTANT

Obiectul 1: Drum comunal DC85E					
	Lungime drum			m	12117.00
	Suprafata carosabil			mp	69000.00
Nr. Crt.	Denumire lucrare	UM	PU (RON)	Cantitate SF	Valoare (RON)
	Carosabil				
1	Sapatura in platforma existenta	smc	1000.0	56.00	56,000.00
2	Defrisare arbusti	mp	20.0	2000.00	40,000.00
3	Scarificare si reprofilare	smp	200.0	606.00	121,200.00
4	Blocaj de piatra bruta	mc	100.0	800.00	80,000.00
5	Strat de forma din refuz de ciur in casete – 20cm	mc	60.0	5574.00	334,440.00
6	Strat inferior de fundatie din balast – 25cm + acost.	mc	70.0	26658.00	1,866,060.00
7	Strat superior de fundatie din piatra sparta – 25 cm + acost	mc	110.0	22417.00	2,465,870.00
8	Strat de baza din anrobat bituminos AB31.5 – 8cm	to	260.0	12985.00	3,376,100.00
9	Strat de legatura din BAD 22,4 – 5cm	to	320.0	8280.00	2,649,600.00
10	Strat de uzura din BA 16- 4cm	mp	31.0	69000.00	2,139,000.00
	Toatal deviz Carosabil				13,128,270.00
	Santuri				
11	Sant de beton,l=1.05m	m	100.0	839	83,900.00
12	Rigola carosabila	m	450.0	215	96,750.00
13	Sant de beton,l=1.40m	m	130.0	11320	1,471,600.00
	Total deviz santuri				1,652,250.00
	Podete				
14	Podet Ø600 mm L=7.50 m	buc	9000.0	1	9,000.00
15	Podet Ø600 mm L=10.00 m	buc	11000.0	2	22,000.00
16	Podet Ø800 mm L=7.50 m	buc	12000.0	17	204,000.00
17	Podet Ø800 mm L=10.00 m	buc	13000.0	12	156,000.00
18	Podet Ø1000 mm L=7.50 m	buc	14000.0	6	84,000.00
19	Podet Ø1000 mm L=10.00 m	buc	15000.0	3	45,000.00
20	Podet dalat D2	buc	60000.0	2	120,000.00
21	Podet dalat D4	buc	150259.0	1	150,259.00
21	Podet dalat D5	buc	116536.0	1	116,536.00
22	Reabilitare podet, km 6+233	buc	15295.0	1	15,295.00
23	Reabilitare pod, km 10+745	buc	319470.0	1	319,470.00

24	Pod pe grinzi, L=11,8 m	buc	509365.0	1	509,365.00
	Total deviz podete				1,750,925.00
	Consolidari				
25	Fundatie adancita de parapete tip L H=2.50m	m	1000.0	80	80,000.00
26	Zid de sprijin din beton(de greutate) He=2 m	m	1600.0	795	1,272,000.00
27	Zid de sprijin din beton(de greutate) He=2.50 m	m	2000.0	670	1,340,000.00
28	Zid de sprijin din beton(de greutate) He=3.00 m	m	2500.0	840	2,100,000.00
29	Anrocamente 200-500kg (L=380,00m)	mc	80.0	2280	182,400.00
	Total deviz Consolidari				4,974,400.00
	Drumuri laterale				
30	Drum lateral L=25 m, l=4 m	buc	10000.0	6	60,000.00
31	Podet Ø600 mm L=10,00 m (drum lateral)	buc	10000.0	3	30,000.00
32	Podet Ø600 mm L=12,50 m (drum lateral)	buc	13500.0	2	27,000.00
	Total deviz Drumuri laterale				117,000.00
	Modernizare Trecere la nivel cu calea ferata km (3 treceri)				
33	Reabilitare trecere de nivel (traverse, materiale marunte, dale de beton piatra sparta, scurgerea apelor)	buc	50000.0	3.00	150,000.00
34	Indicatoare rutiere	buc	150.0	36.00	5,400.00
35	Parapete metalic	ml	150.0	72.00	10,800.00
	Total deviz modernizare trecere la nivel cu calea ferata				166,200.00
	Siguranta circulatiei				
36	Parapet metalic tip semigreu	m	150.0	4620	693,000.00
37	Marcaje rutiere	km	6000.0	36.351	218,106.00
38	Indicatoare rutiere	buc	150.0	140	21,000.00
	Total deviz Siguranta circulatiei				932,106.00
	Total deviz pe obiect (RON fara TVA)				22,721,151.00
	Total deviz pe obiect (EURO fara TVA)				4,771,446.48
	Total deviz pe obiect (RON cu TVA)				27,038,169.69
	Total deviz pe obiect (EURO cu TVA)				5,678,021.31

Obiectul 2: Pod peste Raul Dornisoara, L=11.80 – km 0+527					
Nr. Crt.	Denumire lucrare	UM	PU (RON)	Cantitate	Valoare (RON)
Infrastructura					
1	Sapatura	smc	1000,0	2	2.000,00
2	Sprjinire sapatura	mp	50,0	59,2	2.960,00
3	Cofraj fundatii	mp	20,0	103	2.060,00
4	Beton fundatii C20/25	mc	330,0	120	39.600,00
5	Cofraj elevatii	mp	20,0	130	2.600,00
6	Beton elevatii C25/30	mc	350,0	70	24.500,00
7	Beton zid de garda C25/30	mc	350,0	15,2	5.320,00
8	Armatura culei BST500	kg	3,5	1800	6.300,00
9	Armatura zid de garda BST500	kg	3,5	900	3.150,00
10	Tub barbacana din teava PVC φ110	m	15,0	16	240,00
11	Dren din piatra bruta	mc	110,0	37	4.070,00
12	Filtru din geotextil	mp	20,0	107	2.140,00
14	Epuismente	h	25,0	100	2.500,00
15	Hidroizolatie	mp	60,0	41	2.460,00
16	Aparate de reazem	buc	300,0	14	4.200,00
Total deviz infrastructura					104.100,00
Suprastructura					
15	Grinzi prefabricate L=16.0 m	buc	24000,0	7	168.000,00
16	Beton suprabetonare +grinda parapet – c25/30	mc	350,0	40	14.000,00
17	Armatura suprabetonare+grinda parapet OB37	kg	3,5	3000	10.500,00
18	Armatura suprabetonare BST500	kg	3,5	1600	5.600,00
19	Hidroizolatie	mp	30,0	124	3.720,00
20	Beton asfaltic BA 16 -2X5 cm	mp	35,0	231	8.085,00
21	Beton asfaltic de protectie BA8 – 3cm	mp	40,0	115,5	4.620,00
23	Parapet metalic de siguranta tip H4b	m	350,0	32	11.200,00
24	Cofraj	mp	20,0	60	1.200,00
25	Dispozitiv de acoperire rost	m	1000,0	7	7.000,00
Total deviz suprastructura					233.925,00
Aparari de maluri si pereu albie					
26	Sapatura	smc	1000,0	3	3.000,00
27	Sprjinire sapatura	mp	20,0	120	2.400,00
28	Cofraj fundatii	mp	20,0	95	1.900,00
29	Beton fundatii aripi C20/25	mc	330,0	90	29.700,00
30	Cofraj elevatii	mp	20,0	200	4.000,00
31	Beton elevatii aripi C25/30	mc	350,0	80	28.000,00
32	Umplutura din balast	mc	70,0	100	7.000,00
33	Dren din piatra bruta	mc	110,0	60	6.600,00
34	Filtru din geotextil	mp	20,0	50	1.000,00
35	Tub barbacana din teava PVC φ110	m	15,0	20	300,00
36	Armatura aripi BST500	kg	3,5	600	2.100,00
37	Sapatura pinteni	smc	1000,0	0,5	500,00
40	Pinteni din beton C25/30	mc	350,0	16	5.600,00
41	Zduri de sprjin din gabioane h=3 m	mc	800,0	80	64.000,00
Total deviz aparari de maluri si pereu albie					156.100,00
Rampe de acces					
42	Umplutura din balast	mc	70,0	200	14.000,00
Total deviz Rampe de acces					14.000,00
Semnalizare rutiera					
43	Marcaje rutiere	m	6000,0	0,04	240,00
44	Indicatoare rutiere	buc	250,0	4	1.000,00
Total deviz Semnalizarea rutiera					1.240,00
Total deviz pe obiect (RON fara TVA)					509.365,00
Total deviz pe obiect (EURO fara TVA)					115.295,73
Total deviz pe obiect (RON cu TVA)					631.612,60
Total deviz pe obiect (EURO cu TVA)					142.966,70

Obiectul 3: Podet dalat prefabricat tip D4 ,km 10+967 peste paraul dintre Bitce					
Nr. Crt.	Denumire lucrare	UM	PU (RON)	Cantitate	Valoare (RON)
Infrastructura					
2	Sapatura	smc	1000,0	0,59	590,00
3	Cofraj fundatii	mp	20,0	73,00	1.460,00
4	Cofraj elevatii	mp	20,0	105,00	2.100,00
5	Beton fundatii C20/25	mc	330,0	59,00	19.470,00
6	Beton elevatii C25/30	mc	350,0	43,00	15.050,00
7	Armatura culei BST500	kg	3,5	450,00	1.575,00
10	Tub barbacana din teava PVC φ110	m	15,0	10,00	150,00
11	Dren din piatra bruta	mc	110,0	16,00	1.760,00
12	Filtru din geotextil	mp	20,0	88,00	1.760,00
14	Hidroizolatie	mp	60,0	32,00	1.920,00
Total deviz infrastructura					45.835,00
Suprastructura					
15	Dale prefabricate D4	buc	3.500,00	10	35.000,00
16	Beton suprabetonare +grinda parapet C25/30	mc	350,0	7,5	2.625,00
17	Armatura suprabetonare BST500	kg	3,5	100	350,00
18	Armatura suprabetonare OB37	kg	3,5	150	525,00
19	Plasa sudata SPPB 100x100 φ10	kg	3,5	390	1.365,00
20	Hidroizolatie	mp	60,0	35	2.100,00
21	Beton asfaltic BA16 -2X5 cm 2x42	mp	35,0	69,7	2.439,50
22	Parapet metalic tip H4b	m	350,0	12	4.200,00
Total deviz suprastructura					48.604,50
Aparari de maluri si pereu albie					
23	Sapatura	smc	1000,0	0,53	530,00
24	Cofraj fundatii	mp	20,0	84	1.680,00
25	Cofraj elevatii	mp	20,0	141	2.820,00
26	Dren din piatra bruta	mc	110,0	12	1.320,00
27	Filtru din geotextil	mp	20,0	98	1.960,00
28	Hidroizolatie din bitum	mp	60,0	40	2.400,00
29	Tub barbacana din teava PVC φ110	m	15,0	10	150,00
30	Beton fundatii aripi C20/25	mc	330,0	53	17.490,00
31	Beton elevatii aripi C25/30	mc	350,0	53	18.550,00
32	Beton C25/30 in pereu 60x0.20	mc	350,0	12	4.200,00
33	Otel BST500	kg	3,5	297	1.039,50
34	Balast in pereu 60x0.15	mc	70,0	9	630,00
35	Pinten din beton C25/30 2x2.8x1.2	mc	350,0	7	2.450,00
Total deviz aparari de maluri si pereu albie					55.219,50
Semnalizare rutiera					
36	Indicatoare rutiere	buc	150,00	4	600,00
Total deviz Semnalizarea rutiera					600,00
Total deviz pe obiect (RON fara TVA)					150.259,00
Total deviz pe obiect (EURO fara TVA)					34.011,41
Total deviz pe obiect (RON cu TVA)					186.321,16
Total deviz pe obiect (EURO cu TVA)					42.174,15

Obiectul 4: Podet dalat prefabricat tip D5 ,km 12+102 peste paraul cu Pesti					
Nr. Crt.	Denumire lucrare	UM	PU (RON)	Cantitate	Valoare (RON)
Infrastructura					
2	Sapatura	smc	1000,0	0,39	390,00
3	Cofraj fundatii	mp	20,0	59,00	1.180,00
4	Cofraj elevatii	mp	20,0	69,00	1.380,00
5	Beton fundatii C20/25	mc	330,0	40,00	13.200,00
6	Beton elevatii C25/30	mc	350,0	24,80	8.680,00
7	Armatura culei BST500	kg	3,5	400,00	1.400,00
10	Tub barbacana din teava PVC φ110	m	15,0	10,00	150,00
11	Dren din piatra bruta	mc	110,0	13,60	1.496,00
12	Filtru din geotextil	mp	20,0	48,00	960,00
14	Hidroizolatie	mp	60,0	30,00	1.800,00
Total deviz infrastructura					30.636,00
Suprastructura					
15	Dale prefabricate D5	buc	4.000,00	10	40.000,00
16	Beton suprabetonare +grinda parapet C25/30	mc	350,0	12	4.200,00
17	Armatura suprabetonare BST500	kg	3,5	150	525,00
18	Armatura suprabetonare OB37	kg	3,5	200	700,00
19	Plasa sudata SPPB 100x100 φ10	kg	3,5	390	1.365,00
20	Hidroizolatie	mp	60,0	42	2.520,00
21	Beton asfaltic BA16 -2X5 cm 2x42	mp	35,0	70	2.450,00
22	Parapet metalic tip H4b	m	350,0	12	4.200,00
Total deviz suprastructura					55.960,00
Aparari de maluri si pereu albie					
23	Sapatura	smc	1000,0	0,5	500,00
24	Cofraj fundatii	mp	20,0	62	1.240,00
25	Cofraj elevatii	mp	20,0	76	1.520,00
26	Dren din piatra bruta	mc	110,0	8	880,00
27	Filtru din geotextil	mp	20,0	53	1.060,00
28	Hidroizolatie din bitum	mp	60,0	32	1.920,00
29	Tub barbacana din teava PVC φ110	m	15,0	10	150,00
30	Beton fundatii aripi C20/25	mc	330,0	34	11.220,00
31	Beton elevatii aripi C25/30	mc	350,0	21	7.350,00
33	Otel BST500	kg	3,5	300	1.050,00
35	Pinten din beton C25/30 2x2.8x1.2	mc	350,0	7	2.450,00
Total deviz aparari de maluri si pereu albie					29.340,00
Semnalizare rutiera					
36	Indicatoare rutiere	buc	150,00	4	600,00
Total deviz Semnalizarea rutiera					600,00
Total deviz pe obiect (RON fara TVA)					116.536,00
Total deviz pe obiect (EURO fara TVA)					26.378,14
Total deviz pe obiect (RON cu TVA)					144.504,64
Total deviz pe obiect (EURO cu TVA)					32.708,90

Obiectul 5: Reabilitare podet dalat km 6+235.00					
Nr. Crt.	Denumire lucrare	UM	PU (RON)	Cantitate	Valoare (RON)
Suprastructura					
16	Suprabetonare din beton armat C25/30	mc	500,0	15	7.500,00
19	Plasa sudata SPPB 100x100 φ10	kg	3,5	390	1.365,00
20	Hidroizolatie	mp	60,0	31	1.860,00
21	Beton asfaltic BA16 -2X5 cm 2x42	mp	35,0	62	2.170,00
22	Parapet metalic de siguranta tip H1	m	150,0	14	2.100,00
Total deviz suprastructura					14.995,00
Semnalizare rutiera					
36	Indicatoare rutiere	buc	150,00	2	300,00
Total deviz Semnalizarea rutiera					300,00
Total deviz pe obiect (RON fara TVA)					15.295,00
Total deviz pe obiect (EURO fara TVA)					3.462,05
Total deviz pe obiect (RON cu TVA)					18.965,80
Total deviz pe obiect (EURO cu TVA)					4.292,94

Obiectul 6: Reabilitare pod pe grinzi km 10,745 peste raul Dorna					
Nr. Crt.	Denumire lucrare	UM	PU (RON)	Cantitate	Valoare (RON)
Infrastructura					
1	Sapatura	smc	1500,0	3,00	4.500,00
2	Cofraj subzidire fundatie culee	mp	20,0	30,00	600,00
3	Cofraj camasuire elevatie	mp	20,0	20,00	400,00
4	Beton subzidire fundatii C20/25	mc	330,00	40,00	13.200,00
5	Beton camasuire elevatii C25/30	mc	350,00	20,00	7.000,00
6	Plasa sudata SPPB 100x100 Φ10	kg	3,50	780,00	2.730,00
7	Saltea de gabioane	mc	500,00	105,00	52.500,00
8	Placi de racordare C25/30 din beton armat	mc	500,00	15,00	7.500,00
9	Prism de piatra sparta	mc	110,00	10,00	1.100,00
Total deviz infrastructura					89.530,00
Suprastructura					
10	Suprabetonare din beton armat C25/30+trotuar	mc	500,00	30,00	15.000,00
11	Hidroizolatie	mp	100,0	100	10.000,00
12	Beton asfaltic BA16 -2X5 cm 80*2	mp	35,0	148	5.180,00
13	Beton asfaltic de protectie BA8 – 3cm	mp	40,0	80	3.200,00
14	Parapet metalic pietonal	m	200,00	60	12.000,00
15	Fibra de carbon pentru grinzi	mp	100,00	250	25.000,00
Total deviz suprastructura					70.380,00
Aparari de maluri si pereu albie					
16	Cofraj sferturi de con	mp	20,0	8	160,00
17	Umplutura din pamant la sfert de cont	mc	25,0	350	8.750,00
18	Beton sfert de cont C25/30	mc	350,0	60	21.000,00
19	Plasa sudata SPPB 100x100 Φ10	kg	3,50	2500	8.750,00
20	Zid de gabioane H=3.00m	m	1.500,00	80	120.000,00
Total deviz aparari de maluri si pereu albie					158.660,00
Semnalizare rutiera					
21	Indicatoare rutiere	buc	150,00	6	900,00
Total deviz Semnalizarea rutiera					900,00
Total deviz pe obiect (RON fara TVA)					319.470,00
Total deviz pe obiect (EURO fara TVA)					72.312,64
Total deviz pe obiect (RON cu TVA)					396.142,80
Total deviz pe obiect (EURO cu TVA)					89.667,67

Intocmit,
ing. Bucsa  Remus